Brandteknisk vurdering

Sag BV-2026-0145, punkt 1 · Skolegade 2, 2750 Ballerup · udstedt 2026-08-12

Afgørelse	Godkendt på betingelser	Verifikationskode	72E7923725193AE7

1. Konstruktion og installation

Konstruktion: Huldæk, beton, 220 mm, krav EI 60 (huldæk).

Installation: Brugsvand varmt, kobber, Ø28 x 1 mm, isolering Stenuld rørskål 30 mm, lukket system, hul 220 x 220 mm.

2. Afvigelse fra den testede opbygning

Nærmeste testede opbygning: ETA-21/0110 A.4.4, side 48 (Multimastic C): Copper pipe up to Ø 54 mm / 0.9-14.2 mm wall th., E 240 C/U, 1000 mm length of 20 mm Stone wool insulation, 80 kg/m³.

Parameter	Projekteret	Testet	
konstruktion	massivt dæk	massivt dæk	OK
tykkelse	220 mm	≥ 150 mm	OK
diameter	Ø 28 mm	Ø ≤ 54 mm	OK
godstykkelse	1 mm	0.9-14.2 mm	OK
isoleringstype	stenuld	stenuld	OK
isoleringstykkelse	30 mm	20 mm	afviger
klassifikation	EI 60 krævet	E 240 C/U	afviger
rørende	C/U	C/U (lukket system (brugsvand/varme))	OK
hulstørrelse	220 x 220 mm	1200 x 600 mm	OK
kantafstand	66 mm	≥ 25 mm	OK
fyldningsgrad	13 %	≤ 60 % (ETA afsnit 2, pkt. 4)	OK

Uddrag af ETA-21/0110, side 48 (den citerede række markeret):

A 4.4 Multimastic FB2 - 1x60 mm - with copper pipes

Services		Classification	Position Mulcol® Multimastic FB2	Insulation	Maximum seal	Minimum from seal edge
Copper pipe up to	12 mm / 0.9-14.2 mm wall th.	E 240 C/U, EI 45 C/U	Either side of the floor (or anywhere in between)	1000 mm length of 20 mm Stone wool insulation, 80 kg/m³	1200 x 600 mm	25 mm
Copper pipe up to	∅ 54 mm / 0.9-14.2 mm wall th.	E 240 C/U				
Copper pipe up to	54 mm / 0.9-14.2 mm wall th.	E 120 C/U			2400 x 1200 mm	

Page 48 of 56 of European Technical Assessment ETA-21/0110 issued on 2021-01-01

3. Faglig vurdering

EKSEMPEL. Røret er tyndvægget i forhold til den testede række. Afvigelsen er vurderet på baggrund af nærmeste testede dimensioner i samme tabel og manchettens lukkevirkning; løsningen accepteres på de anførte betingelser.

Sammenlignelige tidligere afgørelser: P-2025-104

4. Løsningsmodel

• Testet alternativ: ETA-21/0110 A.4.8 (side 56), kræver ændring af: isoleringstype, isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat.

• Udførelse efter monteringsvejledningen

• Fotodokumentation pr. gennemføring

5. Forudsætninger og begrænsninger

• Huldæk: ETA'erne forudsætter dæk af beton/letbeton ≥ 150 mm (densitet efter ETA'en). Kontrollér placering i forhold til huldækkets kanaler og ribber.

• Installationer i dæk understøttes 250 mm og 400 mm fra dækkets overside (ETA-21/0110 afsnit 2, pkt. 6).

• Vurderingen er projektspecifik og bygger på de oplysninger og det materiale, der er fremsendt.

• Vurderingen gælder alene for den beskrevne løsning og under de anførte forudsætninger.

• Ændringer i konstruktion, installation, materialer, produkter eller udførelse kan medføre, at vurderingen ikke længere er gældende og skal revurderes.

6. Dokumentation og sporbarhed

Kilder	ETA-21/0110 (ETA-Danmark); EN 1366-3; EN 13501-2; BR18
Vidensbase-version	9399b8bb976a
Hændelseslog	7 hændelser, kæde-hash 7fe56fb205bc
Udarbejdet af	Rådgiver Øst 1
Kontrolleret af (4 øjne)	Rådgiver Øst 2

Scan for at kontrollere, at vurderingen er ægte og gældende · 72E7923725193AE7

Demonstration: sag, projekt og afgørelse er fiktive eksempler. Beslutningsstøtte; vurderingen udarbejdes og underskrives af en person.